ZESTAWIENIE OGRODZENIA / DEMO-001

Ogrodzenie na start.

Działki 124/7 + 124/8 / symulacja importu z Geoportalu / dane przykładowe

OBWÓD Z OTWORAMI	PANELI WSTĘPNIE	PANELI DO ZAMÓWIENIA
210 m	58	38



ELEMENTY DO PRZYGOTOWANIA

Element	Potrzeba	Masz	Dokup	Wartość netto
Panel ażurowy 3,50 m	58	20	38	5 510 zł
Stopa - ilość przykładowa	60	20	40	1 280 zł
Złączka - ilość przykładowa	116	40	76	608 zł
Brama 7,00 m	1	0	1	980 zł
Furtka 1,50 m	1	0	1	420 zł

WSTĘPNA WARTOŚĆ DO ZAMÓWIENIA

8 798 zł netto

VAT 23%: 2 023,54 zł / brutto: 10 821,54 zł

Ceny i ilości akcesoriów demonstracyjne. Bez stabilizacji, dopasowania, transportu i montażu. To przykład wyniku, nie oferta ani projekt montażowy.

ZAŁOŻENIA I DOPASOWANIE / DEMO-001

Wynik z jasnymi założeniami.

Obrys: 280 m sumy obwodów - 2 × 35 m wspólnej granicy = 210 m

01 / ROZBICIE NA ODCINKI

Bok	Długość	Otwory	Do wygrodzenia	Panele	Różnica
A	70,00 m	7,00 m	63,00 m	18	0,00 m
B	35,00 m	-	35,00 m	10	0,00 m
C	70,00 m	1,50 m	68,50 m	20	1,50 m
D	35,00 m	-	35,00 m	10	0,00 m

BOK C / DOPASOWANIE DO UZGODNIENIA

20 paneli po 3,50 m daje 70,00 m przy odcinku 68,50 m. Sposób zamknięcia odcinka musi potwierdzić producent. Wynik nie oznacza zgody na cięcie paneli.

02 / ZAPASY I CENY JEDNOSTKOWE

Przyjęto zapas: 20 paneli, 20 stóp i 40 złączek. Różnica względem zakupu całego przykładowego zestawu: 3 860 zł netto. To wartość użytych zapasów według cen demonstracyjnych, bez oceny ich stanu technicznego.

Ceny netto: panel 145 zł; stopa 32 zł; złączka 8 zł; brama 980 zł; furtka 420 zł. Pełny przykładowy zestaw: 12 658 zł netto. Po uwzględnieniu zapasów: 8 798 zł netto.

03 / CO WYMAGA POTWIERDZENIA

- Przebieg ogrodzenia względem granic działek i terenu budowy.
- Wymiary montażowe, brama, furtka i dopasowanie odcinków.
- Stopy, złączki, podpory, kotwy i balast według warunków terenu.
- Ceny, dostępność, transport, montaż i termin dostawy.

Marka i wygląd: dluzen.pl. Katalog w makiecie jest demonstracyjny; nie przypisuje dluzen.pl rzeczywistej oferty producenta ogrodzeń.